



Solrød Strands Grundejerforening



2. oktober 2026

Nyt om Kystsikringen samt afholdte og kommende arrangementer

Vi ønsker løbende at holde vores medlemmer godt informeret om kystsikringen, så alle kan gå trygt ind i stormsæsonen med visheden om, at sikringen virker, som den skal. Vores bestyrelsesmedlem i SSG, som også sidder i bestyrelsen i Klitlauget har deltaget i den årlige gennemgang af Kystsikringen sammen med laugets driftsoperatør Forstas.

I september måned, er kystsikringen og de tilknyttede beredskabsløsninger i Område A fra Karlstrup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd, blevet gennemgået og kontrolleret. Dertil er der foretaget en droneoverflyvning til supplerende kontrol af kotehøjden i sikringszonen.

Følgende fire punkter er gennemgået:

1. Alle vejudgange og klitterne generelt, er blevet opmålt og kontrolleret for at sikre, at sikringszonen har den vedtagne bredde på 20 meter og med en kotehøjde på minimum 2,2 meter. På hjemmesiden under kort og dokumenter kan du specifikt se, hvor [placeringen af sikringszonen](#) er i de enkelte områder i Område A.

2. Traktorpumpen er fysisk afprøvet. Pumpen skal bruges ved udløbet af Solrød Bæk i forbindelse med kraftigt højvande, hvor slusen er lukket, og der samtidig er risiko for oversvømmelse fra oplandet som følge af kraftig nedbør. Pumpen er dimensioneret til at klare 1.000 liter/sek. Desuden er slusens porte og al teknik kontrolleret.

3. Den mobile og hurtige højvandsmur samt jorddiget ved Fuglesangsvej er gennemgået, og der er foretaget en prøveopstilling af den mobile højvandsmur. De nævnte komponenter sikrer mod eventuelt indtrængende vand fra lagunen sydfra.

4. Spunsvæg samt udløb ved Karlstrup Mosebæk er kontrolleret.

Samlet set er status, at kystsikringen lever op til kravsspecifikationerne for Område A, og vi går således godt forberedt ind i stormsæsonen. Desuden er beplantningen i sikringszonen vokset flot langt de fleste steder, og bidrager til at holde godt på sandet. Over året foretages der desuden kontrol af kotehøjden i sikringszonen med Klitlaugets egen GPS-måler, og her er der ekstra fokus på vejudgange og andre specifikke steder, hvor der naturligt forekommer et større slid.

Flere har spurgt til gravearbejdet og rørføringen ved Duevej. Arbejdet skyldes, at Klar Forsyning er ved renovere udløbsledningen til spildevand, da den er ødelagt af rødder fra træer, hvilket har øget risikoen for opstuvning af spildevand. Det har også medført et gravearbejde i sikringszonen, hvortil der er taget de nødvendige sikkerhedshensyn. Arbejdet forventes færdigt i uge 43.

Efter sommerferien har SSG deltaget i følgende arrangementer: I august måned løb Havets Folkemøde af stablen i strålende vejr med over 2.000 besøgende. SSG deltog på en stand sammen med kommunen, og vores repræsentanter fik mange gode snakke om kystsikringen, strandrensningen, Strandens Hus og de mange andre aktiviteter, som SSG bidrager til.

I september måned stod den så på Beredskabstopmøde i Solrød Center. Trods lidt udfordringer med vejret var arrangementet pænt besøgt af mange lokale borgere. Der var en del udstillere, og der var foredrag og paneldebatter, som skulle gøre os alle bedre forberedte til at klare os selv, hvis vi bliver ramt af samfundskritiske udfordringer. SSG delte igen stand med kommunen, hvor mange søgte informationer om blandt andet kystsikringen, sikring af vandløb og vådområder samt stigende grundvand.

Men vi kan også se frem til et nyt spændende arrangement. Den 19. november afholder vi det årlige medlemsmøde. Her vil vi præsentere et par emner, der er oppe i tiden - mere om det senere. Men sæt allerede nu et kryds i kalenderen ved den 19. november med starttidspunkt klokken 19.30.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen i Solrød Strands Grundejerforening